Construction – restauration de murs en pierres sèches

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- ✓ Connaître les enjeux techniques, économiques, sociaux et environnementaux des murs de soutènement en pierre sèche
- ✓ Comprendre la technique de mise en œuvre et les spécificités de comportement de ce type d'ouvrage

CONTENU

Apports théoriques en lien avec le terrain sur lequel les stagiaires se trouvent :

- ⇨ Observation des lieux : lecture du paysage, orientations hydrauliques …
- ⇨ Présentation/Etude du projet : utilité sur le long terme et impact écologique, évaluation des volumes pierres/ terre, accessibilité, identifications des enjeux sociaux, économiques, techniques et environnementaux en lien avec la mise en place/ la restauration d'un mur en pierres sèches, description des étapes de la construction

Mise en pratique sur le terrain : les stagiaires participent à la construction et la restauration d'un mur en pierres sèches

- ⇨ Mise en œuvre : implantation (orientation, dimensionnement, matériel), choix des abaques de calcul de dimensionnement des profils de l'ouvrage, construction des chaises et gabarits, pose des cordeaux
- ⇨ Terrassement : observation de la nature du sol, profils des fouilles, stockage des matériaux et perspectives de réemploi afin de comprendre les spécificités d'un tel ouvrage
- ⇨ Les règles de l'art : appareillage, blocage, chaînage, couronnement, drain…

Par la mise en pratique sur toute la journée, les stagiaires gagnent en autonomie et en assurance dans les travaux menés en lien avec les contraintes environnementales, économiques, sociales et techniques du projet.
Apports théoriques du formateur couplés à la démonstration des gestes professionnels

25€/ stagiaire pour la remise du "Guide de bonnes pratiques de construction de murs de soutènement en pierre sèche" – Optionnel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS

Modalités pédagogiques :
Echanges entre stagiaires et formateur, retours d'expérience, étude de cas, mise en pratique rapidement pour appropriation optimale du projet, une autonomie dans la mise en œuvre

Moyens matériels :
Support pédagogique : Les règles de l'Art définies dans le « Guide de bonnes pratiques de construction de murs de soutènement en pierre sèche » (Collectif 2008)

A apporter par le stagiaire : EPI (chaussures de sécurité, gants, lunettes de protection)

INFOS PRATIQUES

Lieu : Chemin de Senequière, 06370 Mouans-Sartoux
Date : lundi 30/11 et mardi 01/12/2026
Durée : 16 heures
Horaires : 8h30 - 17h30
Repas : tiré du sac

Intervenant(s) : Vincent Lugeux (murailler)
Responsable de formation : Lorena Fiorucci, animatrice conseillère agroécologie et futurs bio, agribio06.lorena@bio-provence.org / 06 64 42 07 97
Public : Agriculteurs installés et porteurs de projet
Prérequis : Aucun

Tarif :
Prise en charge à 100 % par les fonds VIVEA
340 € pour les stagiaires non éligibles à VIVEA et non adhérents à Agribio Alpes-Maritimes.
280 € pour les stagiaires non éligibles VIVEA et adhérents à Agribio Alpes-Maritimes.

Validation de la formation : Délivrance d'une attestation individuelle de formation.

Modalité d'évaluation : *A la fin :* évaluation des acquis et de la satisfaction.

Besoin de vous faire REMPLACER ?
Contactez votre service de remplacement !

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

- **Date limite d'inscription :** 01/11/2026
- **Inscription** via le formulaire ICI
- **Conditions Générales des Services** (CGS) ICI
- **Nombre de stagiaires :** maximum de 12
- **Délais d'annulation** : le stagiaire peut annuler jusqu'à 14 jours avant le début de la formation (détail dans les CGS). Agribio06 se réserve le droit d'annuler une formation jusqu'à 3 jours ouvrés avant son début initialement prévu.
- **Pour toute personne en situation de handicap (PSH), nous contacter**.

Indicateurs spécifiques sur les formations en formation environnement en 2025-2026 :
Nombre de participants total : 17
Taux de satisfaction : 98.1 %